



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.054

Romnavn	Desinfeksjon
Plassering:	06 - Føde og barsel / 01 - Føde
RFP status	Fra SRF.028.01
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	06.01.054	Programmert 8,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 21,21
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	03001-J0-00-00-A-200-NA-003	Omkrets: 0
Dato synkronisert fra modell	11-05-2023 15:07:53	
		Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
		PG ansvar NRH -
		standardromskatalog- prosjekteringsgruppe
		forprosjektfase ARH
		Bygg J4 - Bygg J4
		Plan 07 - Plan 07
		Delfunksjon 1A.4 - Føde/barsel
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 028 - Desinfeksjon
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i gjennomgående dekontaminator. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaskemidler/desinfeksjonsvæsker i låsbart rustfritt skap under benk med kum.

Evt. oppbevaring av rengjøringsutstyr til sengevask.

Det må være tilstrekkelig bredde til at dør til dekontaminator kan åpnes inn i rommet, og betjenes ergonomisk.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	2	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Todelt løsning der desinfeksjon og rent lager ligger vegg i vegg med gjennomgående dekontaminator	

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Dekontaminatorer til rent lager	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.054

## Vinduer og Dører

### Dører

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>

### Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>

### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

## Elkraft

### Belysning

Spesielle krav	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------

## IKT

### Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

### Lyd og bilde

Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>

## Automasjon og sikkerhet

### Automasjon

Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>
-----------------------	--------------------------

## Vann og sanitær

### Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling rensset vann	0
-------------------------	---

### Avløp

Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>
--------------	--------------------------

### Sanitær

Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklimate

### Varme, kjøling, luftfuktighet

Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>

### Ventilasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/> Undertrykk



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.054

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom

Fra SRF.028.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FBC.003.05	Arbeidsbenk på ben med kum og skap d=650 b=1600 h=900 laminat	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
054.052.04	Dekontaminator, spyl, gjennomgående, med lås skap for desinfeksjonsvæske	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
054.054	Dekontaminator, vask, gjennomgående	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
GXZ.007	Moppestativ, veggfast	1	Nei	Nei	FIN	ARK	1
FSA.013.02	Overskap, rustfritt d=350 b=600 h=700	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
062.015.02	Sekkestativ, 4 hjul	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.001

Romnavn	Ekspedisjon
Plassering:	06 - Føde og barsel / 01 - Føde
RFP status	Unik
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 12:32

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr: 06.01.001	Programmert 6,00	Forprosjekt aktivitet B 21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Prosj. romnr:	Prosjektert 6,64	
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Antall plasser 1	Omkrets: 0	standardromskatalog- forprosjektfase ARH
Kapasitetsbærende rom (ja/nei) ja		Bygg J3 - Bygg J3
Romforklaring fødemottak		Plan 07 - Plan 07
Modellnavn fra Revit 03001-J0-00-00-A-200-NA-003		Delfunksjon 1A.4 - Føde/barsel (Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell 11-05-2023 15:07:53		Romnavn 036 - Ekspedisjon (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	mot korridor	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.001

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

## Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom Unik



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.014	Arbeidsbord vinkel hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
GPZ.001	Stol hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.003

Romnavn	Føderom
Plassering:	06 - Føde og barsel / 01 - Føde
RFP status	Fra SRF.046.01
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	06.01.003	Programmert 30,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 29,50
Bruksromnr		Høyde 0
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	Omkrets: 0
Romforklaring	med badekar	Forprosjekt aktivitet B 05 Føde
Antall plasser	1	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	03001-J0-00-00-A-200-NA-003	standardromskatalog- forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	11-05-2023 15:07:53	Bygg J4 - Bygg J4
		Plan 07 - Plan 07
		Delfunksjon 1A.4 - Føde/barsel
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 046.10 - Føderom med badekar
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rom for fødsel/forløsning. Det tilrettelegges for mulighet til å være i badekar underveis i fødselsforløpet.

Mulighet for overvåkning av mor og barn.

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal, administrering av legemidler m.m.

Det må kunne sikres at pasient raskt kan transporteres ut av rommet til annet behandlingsområde.

Håndvask.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	8	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Bad og WC	Asfyksirom
		Må ha logistikksløyfe som sikrer samarbeid i akutte situasjoner med anestesi/operasjon/NFI

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				



### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

### IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

### Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

### Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Sluk

### Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	





# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.003

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	5	3 ved seng, 2 ved badekar	Gassutløp fra sug	1	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	5	3 ved seng, 2 ved badekar			
Lystgass	2	1 ved seng, 1 ved badekar			
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom Fra SRF.046.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
NMZ.001.01	Badekar, føde	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
FSH.005.01	Benk m/3 skuffeseksjoner KB d=620 b=2000 h=920	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.012	Fødeseng	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.029.01	Infusjonspumpe, volum	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
017.005.01	Kardiotokograf (CTG), ST-analyse	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
FSA.083.01	Koffertskap, lavt, med bakplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.006.01	Lenestol, amnestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GBA.007.02	Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
015.006.02	Oppheng, tak, monitor, 20-30"	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
FSH.002.02	Overskap, kasse-bakke d=350 b=655 h=580, tett dør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
016.003.01	Personvekt, spedbarn med lengdemål	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
FSA.084.02	Skap Jordmor d=600 b=900 h=2100, sjalusi og skuff	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
090.005.01.2	Skjerm, PC, standard, 27"	2	Ja	Nei	FIT	IKT	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
KKD.001.04	Sykeromskanal, poliklinikk spesial	2	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.001.01	Takskinne, forheng	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
031.037	Toalett-/dusjstol	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
FBA.068.02	Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.008

Romnavn	Føderom
Plassering:	06 - Føde og barsel / 01 - Føde
RFP status	Fra SRF.046.00
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	06.01.008	Programmert 30,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 29,50
Bruksromnr		Høyde 0
Antall plasser	1	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-J0-00-00-A-200-NA-003	Forprosjekt aktivitet B 05 Føde
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	11-05-2023 15:07:53	standardromskatalog- forprosjektfase ARH
		Bygg J4 - Bygg J4
		Plan 07 - Plan 07
		Delfunksjon 1A.4 - Føde/barsel
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 046.00 - Føderom
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rom for fødsel/forløsning.

Mulighet for overvåkning av mor og barn.

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal, administrering av legemidler m.m.

Det må kunne sikres at pasient raskt kan transporteres ut av rommet til annet behandlingsområde.

Håndvask.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	8	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Bad og WC	
	Asfyksirom	
	Må ha gjennomtenkt logistikksløyfe som sikrer samarbeid i akutte situasjoner med personell fra anestesi/operasjon/nyfødttintensiv.	

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				



### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

### IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

### Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

### Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	

### Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.008

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	1				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom

Fra SRF.046.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSH.005.01	Benk m/3 skuffeseksjoner KB d=620 b=2000 h=920	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.012	Fødeseng	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.029.01	Infusjonspumpe, volum	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
017.005.01	Kardiotokograf (CTG), ST-analyse	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
FSA.083.01	Koffertskap, lavt, med bakplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.006.01	Lenestol, ammestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GBA.007.02	Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
015.006.02	Oppheng, tak, monitor, 20-30"	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
FSH.002.02	Overskap, kasse-bakke d=350 b=655 h=580, tett dør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
016.003.01	Personvekt, spedbarn med lengdemål	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
FSA.084.02	Skap Jordmor d=600 b=900 h=2100, sjalusi og skuff	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
090.005.01.2	Skjerm, PC, standard, 27"	2	Ja	Nei	FIT	IKT	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
KKD.001.03	Sykeromskanal, overvåking	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.001.01	Takskinne, forheng	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
031.037	Toalett-/dusjstol	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
FBA.068.02	Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.011

Romnavn	Isolat, kontaktsmitte føderom
Plassering:	06 - Føde og barsel / 01 - Føde
RFP status	Avledet fra SRF.046.00
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	06.01.011	Programmert 30,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 27,98	Forprosjekt aktivitet B 05 Føde
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NRH -
Antall plasser	Omkrets: 0	standardromskatalog- prosjekteringsgruppe
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)		forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit		Bygg J4 - Bygg J4
Dato synkronisert fra modell		Plan 07 - Plan 07
		Delfunksjon 1A.4 - Føde/barsel
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 062.02 - Isolat,
		(Klassifikasjonssystemet) kontaktsmitte
		MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rom for fødsel/forløsning.

Mulighet for overvåkning av mor og barn.

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal, administrering av legemidler m.m.

Det må kunne sikres at pasient raskt kan transporteres ut av rommet til annet behandlingsområde.

Håndvask.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	8	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Bad og WC	
	Asfyksirom	
	Må ha gjennomtenkt logistikksløyfe som sikrer samarbeid i akutte situasjoner med personell fra anestesi/operasjon/nyfødtintensiv.	

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.011

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturlang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	





# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.011

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	1				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom

Fra SRF.046.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSH.005.01	Benk m/3 skuffeseksjoner KB d=620 b=2000 h=920	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.012	Fødeseng	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.029.01	Infusjonspumpe, volum	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
017.005.01	Kardiotokograf (CTG), ST-analyse	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
FSA.083.01	Koffertskap, lavt, med bakplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.006.01	Lenestol, ammestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GBA.007.02	Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
015.006.02	Oppheng, tak, monitor, 20-30"	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
FSH.002.02	Overskap, kasse-bakke d=350 b=655 h=580, tett dør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
016.003.01	Personvekt, spedbarn med lengdemål	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
FSA.084.02	Skap Jordmor d=600 b=900 h=2100, sjalusi og skuff	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
090.005.01.2	Skjerm, PC, standard, 27"	2	Ja	Nei	FIT	IKT	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
KKD.001.03	Sykeromskanal, overvåking	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.001.01	Takskinne, forheng	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
031.037	Toalett-/dusjstol	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.011

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
FBA.068.02	Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.02.007

Romnavn	Isolat, multifunksjon
Plassering:	06 - Føde og barsel / 02 - Barsel
RFP status	Fra SRF.062.03
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr: 06.02.007	Programmert 22,00	Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk
Prosj. romnr:	Prosjekttert 22,39	voksne
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NRH -
Kapasitetsbærende rom (ja/nei) ja	Omkrets: 0	standardromskatalog- prosjekteringsgruppe
Antall plasser 1		forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit 03001-J0-00-00-A-200-NA-003		Bygg J4 - Bygg J4
Dato synkronisert fra modell 11-05-2023 15:08:16		Plan 07 - Plan 07
		Delfunksjon 1A.4 - Føde/barsel
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 062.00 - Isolat
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient med behov for luftsmitteisolering.

Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig.

Dokumentasjon og undervisning skal kunne foregå på rommet.

Oppbevaring av mindre behandlingsutstyr, hjelpemidler, hygieneartikler o.l.

Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Spesielle forskriftskrav.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	6	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.02.007

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	Til sluse
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfri døråpner

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input checked="" type="checkbox"/>	Rent rom

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg til sluse.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.02.007

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input checked="" type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom Avledet fra SRF.046.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001	Avfallsbøtte	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBA.041	Benkeplate hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.012	Fødeseng	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.029.01	Infusjonspumpe, volum	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
017.005.01	Kardiotokograf (CTG), ST-analyse	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
FSA.083.01	Koffertskap, lavt, med bakplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.006.01	Lenestol, ammestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GBA.007.02	Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FSH.002.02	Overskap, kasse-bakke d=350 b=655 h=580, tett dør	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
016.003.01	Personvekt, spedbarn med lengdemål	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
FSA.071.01	Skap høyt integrert seng 900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.007.08	Sykehusseng, spebarn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
KKD.001.03	Sykeromskanal, overvåking	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.001.01	Takskinne, forheng	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
031.052	Tralle, PC (enkel)	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FSH.003.07	Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
015.003.02	Undersøkelleslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.02.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FBA.068.02	Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.02.057

Romnavn	Sengerom, multifunksjon
Plassering:	06 - Føde og barsel / 02 - Barsel
RFP status	Fra SRF.046.02
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	06.02.057	Programmert 22,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert 25,13	Forprosjekt aktivitet B 05 Føde
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Antall plasser	1	standardromskatalog- forprosjektfase ARH
Romforklaring	føde og barsel	Bygg J4 - Bygg J4
Modellnavn fra Revit	03001-J0-00-00-A-200- NA-003	Plan 07 - Plan 07
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	Delfunksjon 1A.4 - Føde/barsel (Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	11-05-2023 15:07:41	Romnavn 134.0 - Sengerom (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Multifunksjonsrom med henblikk på å ivareta observasjon av den fødende på vei inn i fødsel/induksjon, ukomplisert fødsel samt kortvarig barselopphold.

Det er tilrettelagt for følge å være tilstede under hele forløpet, samt overnatte på rommet sammen med mor og barn.

Mulighet for overvåking av mor og barn.

Plass for asfyksibord.

Mulighet for aseptiske prosedyrer.

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal, administrering av legemidler m.m.

Pasient må raskt kunne transporteres ut av rommet til annet behandlingsområde.

Håndvask.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	8	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Bad og WC	Asfyksirom
	Må ha gjennomtenkt logistikksløyfe som sikrer samarbeid i akutte situasjoner med personell fra anestesi/operasjon/nyfødtintensiv.	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.02.057

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport	Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

## Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	





# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.02.057

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	1				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom

Fra SRF.046.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001	Avfallsbøtte	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBA.041	Benkeplate hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.012	Fødeseng	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.029.01	Infusjonspumpe, volum	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
017.005.01	Kardiotokograf (CTG), ST-analyse	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
FSA.083.01	Koffertskap, lavt, med bakplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.006.01	Lenestol, ammestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GBA.007.02	Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FSH.002.02	Overskap, kasse-bakke d=350 b=655 h=580, tett dør	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
016.003.01	Personvekt, spedbarn med lengdemål	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
FSA.071.01	Skap høyt integrert seng 900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.007.08	Sykehusseng, spebarn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
KKD.001.03	Sykeromskanal, overvåking	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.001.01	Takskinne, forheng	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
031.052	Tralle, PC (enkel)	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FSH.003.07	Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
015.003.02	Undersøkelsslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.02.057

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
FBA.068.02	Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.046

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	06 - Føde og barsel / 01 - Føde
RFP status	Fra SRF.175.00
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	06.01.046	Programmert 16,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert	18,48
Bruksromnr	Høyde	0
Tegningsnavn	UB-rom	Omkrets: 0
Antall plasser	1	Forprosjekt aktivitet B
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Modellnavn fra Revit	03001-J0-00-00-A-200-NA-003	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	11-05-2023 15:07:53	standardromskatalog-forprosjektfase ARH
		Bygg J3 - Bygg J3
		Plan 07 - Plan 07
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		1A.4 - Føde/barsel
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet)
		175.0 - Undersøkelse og behandling
		MMI (Prosjekttert)
		MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert)
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	4	5 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.046

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturlang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	


Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.046

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom

Fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Nei	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	IARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003	Undersøkelseslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.02.145

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	06 - Føde og barsel / 02 - Barsel
RFP status	Fra SRF.175.00
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	06.02.145	Programmert 16,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert	14,93
Bruksromnr	Høyde	0
Tegningsnavn	UB-rom	Omkrets: 0
Antall plasser	1	Forprosjekt aktivitet B
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Modellnavn fra Revit	03001-J0-00-00-A-200-NA-003	NRH - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	11-05-2023 15:07:50	standardromskatalog-forprosjektfase ARH
		Bygg J1 - Bygg J1
		Plan 07 - Plan 07
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		1A.4 - Føde/barsel
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet)
		175.0 - Undersøkelse og behandling
		MMI (Prosjekttert)
		MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert)
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	4	5 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.02.145

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturlang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.02.145

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom

Fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Nei	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	IARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003	Undersøkelseslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1





# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.02.146

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	06 - Føde og barsel / 02 - Barsel
RFP status	Fra SRF.175.00
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	06.02.146	Programmert 16,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 15,40
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	UB-rom	Omkrets: 0
Antall plasser	1	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Modellnavn fra Revit	03001-J0-00-00-A-200- NA-003	PG ansvar NRH - standardromskatalog- forprosjektfase ARH
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	Bygg J2 - Bygg J2 Plan 07 - Plan 07
Dato synkronisert fra modell	11-05-2023 15:07:50	Delfunksjon 1A.4 - Føde/barsel (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 175.0 - Undersøkelse og (Klassifikasjonssystemet) behandling
		MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre  
funksjoner

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.02.146

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturlang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.02.146

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom

Fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Nei	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	IARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003	Undersøkelseslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.018

Romnavn	Undersøkelse og behandling, observasjon
Plassering:	06 - Føde og barsel / 01 - Føde
RFP status	Unik
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 12:32

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr: 06.01.018	Programmert 30,00	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk,
Prosj. romnr:	Prosjektert 32,45	dagbehandling og endoskopi
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NRH -
Kapasitetsbærende rom (ja/nei) ja	Omkrets: 0	standardromskatalog- prosjekteringsgruppe
Antall plasser 3		forprosjektfase ARH
Romforklaring fødemottak		Plan 07 - Plan 07
Dato synkronisert fra modell 11-05-2023 15:07:53		Delfunksjon 1A.4 - Føde/barsel
Modellnavn fra Revit 03001-J0-00-00-A-200-NA-003		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 175.0 - Undersøkelse og
		(Klassifikasjonssystemet) behandling
		MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Observasjonsplasser for gravide i fødemottak, med observasjonsmulighet for pasient for avklaring før fødsel/behandling.

Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	8	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet og innsyn mellom rommet og ekspedisjon i fødemottak	

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport			
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.018

## Elkraft

### Belysning

Spesielle krav

Verdi Spesifikasjon

## IKT

### Kommunikasjon og overvåking

Verdi

Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

3

Alle funksjoner

### Lyd og bilde

Verdi

Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg  
mellom rom

Teleslynge/hjelp for  
hørselshemmede

## Automasjon og sikkerhet

### Automasjon

Verdi

Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

## Vann og sanitær

### Vannforsyning utover sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

0

### Sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Håndvask

Armaturløsning med lang hendel

Øyedusj

Nøddusj

### Avløp

Verdi

Spesifikasjon

Avløp i gulv

## Varme, ventilasjon og inneklime

### Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi

Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

Luftfuktighet

### Ventilasjon

Verdi

Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2  
timer

6

Spesielle krav til trykk

## Gasser

### Inn til rommet

Verdi

Spesifikasjon

Medisinsk luft, 400 kPa

6

Instrumentluft, 800 kPa

0

Teknisk trykkluft

0

Oksygen

6

Lystgass

0

CO2

0

Argon

0

Nitrogen

0

Flytende nitrogen

0

Propan

0

Hydrogen

0

Andre gasser

0

### Ut fra rommet

Verdi

Spesifikasjon

Gassutløp fra sug

0



**Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet**  
Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

**Helse Sør-Øst RHF**  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.018

**HMS**

Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>	

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

**Utstyr i rom** Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
031.004.01	Båre, transport og hvile	3	Ja	Nei	GRU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	3	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	3	Ja	Nei	GRU	RUT	1
017.005.01	Kardiotokograf (CTG), ST-analyse	3	Ja	Nei	MTU	RUT	0
FXB.003.05	Knaggrekke 4 knagger	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
UPD.005	Lese- og pleielampe	3	Ja	Nei	BEL	RIE	1
012.040	Multiparameterapparat, spot.check	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.002	Stativ, hansker, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	3	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.052	Tralle, PC (enkel)	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.015

Romnavn	Undersøkelse, akuttrom
Plassering:	06 - Føde og barsel / 01 - Føde
RFP status	Fra SRF.175.31
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	06.01.015	Programmert 20,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert 17,07	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NRH -
Tegningsnavn	UB-akutt	Omkrets: 0 standardromskatalog- prosjekteringsgruppe
Antall plasser	1	Bygg J3 - Bygg J3
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	Plan 07 - Plan 07
Romforklaring	fødemottak	Delfunksjon 1A.4 - Føde/barsel
Modellnavn fra Revit	03001-J0-00-00-A-200-NA-003	(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	11-05-2023 15:07:53	Romnavn 217 - Akuttrom
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende og/eller utstyrskrevenende undersøkelser.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsove.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21 5 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				



### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

### IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

### Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	


### Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

### Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	





# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Medvirkningsgruppe E - Føde og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.015

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom

Fra SRF.175.31

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006	Arbeidsbord hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Nei	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
090.001.03	PC, medisinsk godkjent	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	IARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
073.003	Tralle, PC, hev-senk	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003	Undersøkelseslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1