



Byggherre Felles		
PCI/Pacemaker		
Dato/tid: 28.09.2023 12:30	Lokasjon: Forskningsparken	
Ansvarlig Ingeborg Sand		Klassifiseringskode
Beskrivelse		Neste møte i serien
001 <input type="checkbox"/>	Velkommen - presentasjon av deltagere Agenda: - Velkommen – presentasjon av deltakere i møtet v/fagkoordinator - Flyt - Eventuelt Gruppe U - PCI_Pacemaker NSA.xlsx agenda medvirkningsmøte 2 pulje 1.pptx	
003 <input type="checkbox"/>	Hendt siden sist PCI/Pacemaker er skilt ut fra medvirkningsgruppen for bildediagnostikk, og vil videre behandles i eget medvirkningsmøte. Området har fått tilført areal som er benyttet til støttefunksjoner som desinfeksjonsrom og lager.	
004 <input type="checkbox"/>	Tilbakemeldinger på flyter Følgende ble belyst i møte: - Det er ønskelig at oppstillingsplasser for seng plasseres slik at pasient kan overvåkes før prosedyre. - Gruppen mener det er behov for samtalerom i forbindelse med observasjonsplasser. Dette følges opp i poliklinikkgruppe som har medvirkning i pulje 2 (Q2 2024). Gruppen mener det gir en usikkerhet når støtteareal behandles i andre medvirkningsgrupper. Flyt varer/ avfall: - Gruppen understreker at det er behov for oppbevaring av kontrast i området, dette kan medføre spesielle krav. Retur av kontrast bør avklares. Se aksjon. Flyt pasient: - Pasienter fra sengepost transporteres via heiser øst. Gruppen understreker at det ikke kan gå pasienttransport via dør i korridor (80.06.468) grunnet ERCP-lab/ smitte. - Gruppen ønsker HCWC i stedet for vanlig WC grunnet hendelser ved toalettbesøk, det er ønskelig med to HCWC, alternativt med et mer sentralt HCWC. - Det planlegges for at pacemaker pasienter kan møte i samedagsmottaket og klargjøres der. - PCI pasienter møter i observasjonsarelaet og klargjøres der. - Det er ønskelig å benytte akuttheiser for transport av pasient til og fra PCI/pacemaker grunnet transport gjennom radiologi. Flyt personell: - Det er ønskelig med en skyvedør mellom rom 09.02.012 og 09.02.011	

grunnet behov for å kunne stenge dør mot rom 09.02.033 ved smitte.
- Pauserom er ønsket mer sentral i enhet. Forslag fra gruppen er å legge Pacemakerstuer til vest og legge pauserommet mer sentralt.
- Gruppen mener det er for få arbeidsplasser i området. Det er behov for lederkontor og arbeidsplass for koordinatorene både for pacemaker og PCI, disse kan ikke dele kontor. Se aksjoner under.



02.10.2023 11:06:10

Gruppen mener det bør tilrettelegges for mulighet å skifte grønt tøy i området ved akutte situasjoner. Dette må løses innenfor arealet. Det er ønskelig med en ekstra tøynisje i vestre del av lokalene. Gruppen prioriterer innenfor rammen.

13.10.2023 09:21:28

Gruppen vil ikke prioritere dette innenfor funksjonsområdet. Det er andre viktige funksjoner som bør prioriteres, eks HCWC. Opprettholder behov for ekstra tøynisje. (Trine Braaten)

02.10.2023 11:04:51

Gruppen ønsker arbeidsplass for koordinator pacemaker inne i grønt område. Gruppen ser på mulig omdisponering av areal til manøverrom.

13.10.2023 09:28:29

Det ønskes at det vurderes om manøverrommet kan deles i soner slik at man kan ivareta en skjermet arbeidsstasjon (Pacemaker). PCI ønsker manøverrommet slik de foreligger i skissene pr nå. (Trine Braaten)

02.10.2023 11:03:52

Det er behov for 2 lederkontor i området som også arbeider klinisk. Gruppen må prioritere innenfor rammen om det skal etableres ekstra kontor i grønn sone.

13.10.2023 09:35:32

Miljøet opprettholder at det er behov for 2 2 - manns kontorer i funksjonsområdet, det er ikke mulig å omdisponere areal fra andre støttefunksjoner. Det er mulig at seksjonsoverlege og enhetsleder fra hver miljø deler kontor. (Trine Braaten)

02.10.2023 11:02:40

Gruppen ønsker å se på mulighet for å dele opp manøverrom for pacemaker i arbeidsstasjon og manøverrom - felles manøverrom for begge pacemakerstuene om det lar seg gjøre og flytte en pacemakerstue til motsatt side av trappeoppgangen.

02.10.2023 11:00:22

fra Pacemaker; det er for få arbeidsplasser. Aksjon Nye OUS; angi antallet arbeidsplasser

13.10.2023 09:39:39

Det ligger pr nå 7 tverrfaglige arbeidsplasser fordelt på to rom. Viser til tidligere aksjon hvor man ber om at manøverrom tilhørende pacemaker kan soneinndeles. (Trine Braaten)

Trine Braaten, due date: 23 okt 2023

Trine Braaten, due date: 16 okt 2023

Trine Braaten, due date: 16 okt 2023

Sigrid Rossebø Hansen, due date: 23 okt 2023

Trine Braaten, due date: 16 okt 2023

	<p>02.10.2023 10:59:06 Pauserom er ønsket mer sentralt plassert i enheten. Forslag fra gruppen er å legge Pacemakerstuer til vest og legge pauserom sentralt.</p> <p>02.10.2023 10:58:22 Gruppen ønsker skyvedør mellom rom 09.02.012 og 09.02.011 grunnet behov for å stenge dør mot rom 09.02.033 ved smitte.</p> <p>13.10.2023 17:11:52 Innarbeidet, se utklipp 1. (Ingeborg Sand)</p> <p>02.10.2023 10:55:42 Gruppen ønsker samtalerom inne i grønn sone. Dette må prioriteres innenfor rammen. Gruppen gir tilbakemelding på en ønsket plassering.</p> <p>13.10.2023 09:43:08 Gruppen er delt i behovet for samtalerom. Pacemaker argumenterer for samtalerom i grønn sone, PCI miljøet forutsetter at dette behovet blir ivarettatt i observasjonsområdet. Gruppen mener at det ikke kan omdisponeres areal fra andre støttefunksjoner for å ivareta etablering av samtalerom. (Trine Braaten)</p> <p>02.10.2023 10:54:42 Det er ønskelig med HCWC i stedet for vanlig WC for pasienter grunnet hendelser ved toalettbesøk (synkope eller lignende). Det er ønskelig med to HCWC, alternativt med et mer sentralt plassert. Arkitekt ser på mulig plassering.</p> <p>02.10.2023 09:45:42 Gruppen beskriver behov for flere sengeoppstillingsplasser en det er tilrettelagt for i grønn sone (3 + 2). Det er ønskelig med oppstillingsplasser slik at pasient kan overvåkes før prosedyre. De to plassene som er ved trappeoppgang tilfredsstillende ikke dette. Gruppen må prioritere innenfor rammen om det skal tilrettelegges for flere oppstillingsplasser.</p> <p>13.10.2023 09:53:32 Gruppen ser ingen mulighet for å etablere flere oppstillingsplasser innenfor de tildelte rammene. Med dagens aktivitet og produksjonskrav vil det ligge pasienter i korridor som følge av dette. Gruppen har diskutert bruk av sengeautomat som fremstår som en funksjonell løsning, men forutsetter at det er rask utskifting av skitten seng og tilgang på ren seng. (Trine Braaten)</p> <p>29.09.2023 16:55:51 Nye OUS avklarer bruk av akuttheis for transport av pasienter i seng til funksjonsområdet. Dette for å avlaste trafikk gjennom korridor ved intervensjon.</p> <p>13.10.2023 09:56:29 Nye OUS vil vurdere bruk av heiser og mulighet for å overstyre heiser på et senere tidspunkt i planleggingsprosessen. (Trine Braaten)</p> <p>29.09.2023 16:51:39 Gruppen beskriver behov for oppbevaring av kontrast i grønn sone. Fagkoordinator avklarer leveranse omfang og krav til oppbevaring i funksjonsområdet med apotekgruppen, samt oppbevaringsbehov på lager rent i grønn sone.</p> <p>13.10.2023 10:02:28 Informasjon er innhentet og oversendt HSØ. Låsbart skap på settes på lager nært PCI. Lab'ene vil forsynes med dagens behov fra kontrastskapet. Skapet må ha nok kapasitet til å sikre prosedyrer for tre lab'er i 3 dager. Det anslås at det vil være</p>	<p>Sigrid Rossebø Hansen, due date: 23 okt 2023</p> <p>Sigrid Rossebø Hansen, due date: 23 okt 2023</p> <p>Trine Braaten, due date: 16 okt 2023</p> <p>Sigrid Rossebø Hansen, due date: 23 okt 2023</p> <p>Trine Braaten, due date: 30 okt 2023</p> <p>Trine Braaten, due date: 12 okt 2023</p> <p>Trine Braaten, due date: 12 okt 2023</p>
--	---	---

	<p>behov for 1 - 2 liter kontrast pr PCI lab pr dag. (Trine Braaten)</p> <p>29.09.2023 16:49:28 Gruppen beskriver behov for møblering og tverrgående utstyr på lager utstyr og lager rent (09.02.035, 09.02.044, 09.02.008)</p> <p>13.10.2023 10:18:21 09.02.044 vurderes brukt som MTU lager. Gruppen vurderer at det er mest hensiktsmessig med hyller over utstyret som står på hjul. Det må være ca 8 stikkontakter for kobling av medisinsk teknisk utstyr, det bør være punkter for IKT. 09.02.035 ønskes utstyrt med hyller for prosedyrepakker og det er behov for 2 høyskap på hjul til spesialutstyr. Rent lager kan utstyres som standardrommet. Det forutsettes at forsyningsmedarbeider vil ivareta bestilling og påfylling av lager i henhold til funksjonsområdet behov. Det forutsettes også at lab'ene er utstyrt med tilstrekkelig skap. Det er ønskelig at skapene går helt til himling. (Trine Braaten)</p>	<p>Trine Braaten, due date: 12 okt 2023</p>
<p>006</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Eventuelt</p> <p>02.10.2023 11:07:38 Gruppen ønsker beskrivelse på flyt til ERCP-lab. Fagkoordinator avklarer med gruppen for poliklinikk.</p> <p>13.10.2023 10:22:48 Det er innhentet følgende informasjon fra fagkoordinator for Endoskopi.</p> <p>Flyt ERCP-lab: Lager: Lagt opp til lagring av forbruksmateriell og engangsutstyr på stue. Lager er spredt og plassert i endoskopiområdet for å nå alle skopistuer. Rene/urene skop: For en effektiv arbeidsflyt er det ønskelig å samle transportvogner for rene- og urene skop så man kan levere brukt og hente nytt i samme arbeidsgang. Gruppen foreslår derfor at det legges til rette for to desentrale lager, skop i plan 01. Hvert lager, skop bør ha tre tørkeskap og to rene transportvogner + to urene transportvogner. Dette forutsetter at rene skop er ferdig pakket i transporttraller.</p> <p>Medikamenter: Det legges opp til levering til stue hver dag, egen tralle med låsbar skuff.</p> <p>Pasienter: Hvile- og observasjonsareal, kort avstand, mulighet for å benytte før og etter behandling. Sengeoppstilling utenfor stue.</p> <p>(Trine Braaten)</p>	<p>Trine Braaten, due date: 16 okt 2023</p>
<p>008</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Status og veien videre</p> <p>Det vil avholdes et tredje medvirkningsmøte for denne gruppen samt særmøter ved behov.</p> <p>Status og veien videre i prosjektet for pulje 1.pdf</p>	